

Öffentliche Ausschreibung nach §12 VOB/A

Bauvorhaben: Grundschule Föhren, Erweiterung Mensa und Betreuungsräume
Im Brühl 3, 54343 Föhren

Bauherr: Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

Planung KBH-Architektur Kommunaler Bäder- und Hochbau
und Bauleitung: Südallee 37e, 54290 Trier

Leistungen
nach ATV DIN:

**Eröffnungstermin:
11:20 Uhr**

1. Estricharbeiten

ca.	265	m ²	Trennschicht (PE-Folie)
ca.	265	m ²	Trittschalldämmung PS-Hartschaum 50mm
ca.	195	lfm	Randdämmstreifen
ca.	203	m ²	Zementestrich, 45mm, schwimmend (Parkett)
Ca.	62	m ²	Zementestrich, 55mm, schwimmend (Fliesen)

Ausführungszeitraum: Beginn der Ausführung: 45. KW 2018
Fertigstellung der Leistungen: 49. KW 2018

2. Tischlerarbeiten; Innentüren, Innenrollladen und Falttrennwand

11:40 Uhr

2	St	Innentür, 1flg. 760/ 2.135 mm
2	St	Innentür, 1flg. 1.010/ 2.135 mm
1	St	Innentür, 1flg. 1.010/ 2.135 mm mit Glasausschnitt d=350 mm
2	St	Innentür, 1flg. 1.135/ 2.135 mm
1	St	Innentür, 2flg. 2.260/ 2.510 mm
1	St	Innenfenster, fest 1.140/ 2.510
1	St	Innenrollladen 2.010/ 1.335 mm
1	St	Falttrennwand, l=5.400 mm
1	St	WC Trennwand l=2.190 mm
2	St	WC Trennwand l=4.140 mm
1	St	Trennwand l=2.595 mm
1	St	Schamwand 435/ 825 mm

Ausführungszeitraum: Beginn der Ausführung: 44. KW 2018 (Aufmaß)
Fertigstellung der Leistungen: 04. KW 2019

3. Parkettlegearbeiten

12:00 Uhr

ca.	203	m ²	Untergrund anschleifen, absaugen und grundieren
ca.	203	m ²	Massivholzparkett Eiche, d=10mm
ca.	203	m ²	Massivholzparkett grundieren und 2-fach versiegeln
ca.	100	lfm	Fußleiste, Eiche, B/H 16/80 mm

Ausführungszeitraum: Beginn der Ausführung: 02. KW 2019
Fertigstellung der Leistungen: 05. KW 2019

4. Fliesenarbeiten

12:20 Uhr

ca.	60	m ²	Bodenabdichtung
ca.	45	m ²	Bodenfliesen R10 20x20 cm
ca.	20	m ²	Bodenfliesen R11 20x20 cm
ca.	60	m ²	Wandfliesen 15x30cm

Ausführungszeitraum: Beginn der Ausführung: 50. KW 2018
Fertigstellung der Leistungen: 04. KW 2019

5. Maler- Tapezierarbeiten mit Innenwandputz, Außenputz

14:00 Uhr

ca.	470	m ²	GK-Wände spachteln Q3
ca.	470	m ²	Silikatanstrich
ca.	140	m ²	Innenwandputz
ca.	105	m ²	Innenwandputz spachteln Q3
ca.	200	m ²	Silikatanstrich auf Massivbau-/GK-Wände und Decken
ca.	35	m ²	Mineralischer Außenputz

Ausführungszeitraum: Beginn der Ausführung: 04. KW 2019
Fertigstellung der Leistungen: 06. KW 2019

6. Trockenbauarbeiten mit Akustikdecke

14:20 Uhr

ca.	255	m ²	Außenwandinnendämmung (80mm) mit Trockenbauplatte und UK
ca.	160	lfm	Öffnungsanschluss Innenwanddämmung zu vor.
ca.	70	m ²	Innenwandkerndämmung (160mm) mit Trockenbauplatte
ca.	38	m ²	Trockenbauwand (190mm)
ca.	55	m ²	Installationsvorwand (200mm)
ca.	75	Stck	Öffnungen (Ø25-100mm) herstellen, als Zulageposition
ca.	3,50	m	Stahlträger, dreiseitig, F-90 bekleiden
ca.	58	m ²	Trockenbaudecke, abgehängen
ca.	180	M ²	Akustikrasterdecke mit Unterkonstruktion, abgehängen
ca.	105	lfm	Wandanschluss mit Wandwinkel.
ca.	105	Lfm	Trockenbaufries um Rasterdecke umlaufend (450mm)

Ausführungszeitraum: Beginn der Ausführung: 43. KW 2018
 Fertigstellung der Leistungen: 03. KW 2019

Zuschlags-
und Bindefrist:

14. September 2018

Anschrift an die die Angebote zu richten sind:

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Brückenstraße 26
Zimmer 24 (Herr Guido Eberhard)
54338 Schweich

Submission: **Dienstag, 21. August 2018, ab 11:20 Uhr** (jeweils zu den oben genannten Zeiten)

Nachprüfstelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Kommunalaufsicht
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier

Ausschreibungs-
Unterlagen:

Die Ausschreibungsunterlagen werden ausschließlich elektronisch, per E-Mail im PDF-Format, versendet. Ihre Anforderung der Ausschreibungsunterlagen richten Sie bitte per E-Mail an:
boenisch@kbh-architektur.de

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Christiane Horsch, Bürgermeisterin